

## Смета расходов на монтаж очистной станции и коммуникаций

№ п/п	Характеристика работы			Ед.изм.	Цена за работы/ матер.	Общая цена в руб.
1	Монтаж очистной установки в котлован (тип грунта: _____)* см. Прайс-лист на монтажные работы					
2	Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø50 мм, с утеплением, с земляными работами)	Глубина залегания до 1 м	Монтажные работы	м	830	1 019
			Труба ПВХ Ø50 мм		112	
			Энергофлекс 54/13 мм		77	
		Глубина залегания до 1,6 м	Монтажные работы	м	1040	1 229
			Труба ПВХ Ø50 мм		112	
			Энергофлекс 54/13 мм		77	
3	Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø110 мм, с утеплением, с земляными работами)	Глубина залегания до 1 м	Монтажные работы	м	740	1 165
			Труба ПВХ Ø110 мм		238	
			Энергофлекс 114/13 мм		187	
		Глубина залегания до 1,6 м	Монтажные работы	м	1 090	1 515
			Труба ПВХ Ø110 мм		238	
			Энергофлекс 114/13 мм		187	
4	Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø160 мм, с утеплением, с земляными работами)	Глубина залегания до 1 м	Монтажные работы	м	810	1 499
			Труба ПВХ Ø160 мм		434	
			Энергофлекс 160/13 мм		255	
		Глубина залегания до 1,6 м	Монтажные работы	м	1 180	1 869
			Труба ПВХ Ø160 мм		434	
			Энергофлекс 160/13 мм		255	
5	Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø200 мм, с утеплением, с земляными работами)	Глубина залегания до 1 м	Монтажные работы	м	880	2 038
			Труба ПВХ Ø200 мм		648	
			Энергофлекс 200/20 мм		510	
		Глубина залегания до 1,6 м	Монтажные работы	м	1 240	2 398
			Труба ПВХ Ø200 мм		648	
			Энергофлекс 200/20 мм		510	
6	Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø50 мм, без земляных работ)	Монтажные работы	м	430	542	
		Труба ПВХ Ø50 мм		112		
7	Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø100 мм, без земляных работ)	Монтажные работы	м	470	708	
		Труба ПВХ Ø110 мм		238		
8	Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø160 мм, без земляных работ)	Монтажные работы	м	510	944	
		Труба ПВХ Ø160 мм		434		
9	Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø200 мм, без земляных работ)	Монтажные работы	м	550	1 198	
		Труба ПВХ Ø200 мм		648		
10	Монтаж трубопровода КНС	Монтажные работы	м	400	627	
		Труба п/п Ø50 PN10		150		
		Энергофлекс 54/13 мм		77		
11	Прокладка внутренней канализации			точка	1 800	1 800
12	Отводящие коммуникации от насоса Ø50 мм	Монтажные работы	м	340	738	
		Труба ПВХ Ø50 мм		112		
		Энергофлекс 54/13 мм		77		
		Шланг арм. Ø32 мм		209		
13	Отводящие коммуникации от насоса Ø110 мм	Монтажные работы	м	1 220	1795	
		Труба ПВХ Ø110 мм		238		
		Энергофлекс 114/13 мм		187		
		Труба п/п Ø50 мм, PN10 мм		150		
14	Утепление верхнего пояса установки пеноплексом (h = 0,6 м, толщ. 30 мм)	Монтажные работы	шт	110	310	
		Утеплитель пеноплекс		200		
15	Подвод электрики (с крепежным материалом, с земляными работами до 0,6 м)	Монтажные работы	м	350	430	
		Кабель ПВС 3 x 1,5 мм		80		
16	Подвод электрики (с крепежным материалом,	Монтажные работы		350	437	
		Кабель ПВС 4 x 1,5 мм		87		

	с земляными работами до 0,6 м)				
17	Подвод электрики (с крепежным материалом, без земляных работ)	Монтажные работы Кабель ПВХ 3 x 1,5 мм	м	130 80	210
18	Подвод электрики (с крепежным материалом, без земляных работ)	Монтажные работы Кабель ПВХ 4 x 1,5 мм	м	130 87	217
19	Пробивка отверстия в фундаменте под Ø32–50 мм до 60 см		шт.	1 400	1 400
20	Пробивка отверстия в фундаменте под Ø50 мм свыше 60 см		шт.	2 250	2 250
21	Пробивка отверстия в колодце под трубопровод		шт.	500	500
22	Пробивка отверстия в фундаменте под Ø110 мм (без гидроизоляции)	до 30 см	шт.	2 300	11 280
до 60 см		шт.	3 630		
свыше 60 см		шт.	5 350		
23	Пробивка отверстия в фундаменте под Ø160 мм (без гидроизоляции)	до 30 см	шт.	5 350	20 440
до 60 см		шт.	6 670		
свыше 60 см		шт.	8 420		
24	Прорезка отверстия в металлической емкости	Ø50 мм	шт.	1 800	10 800
Ø110 мм		шт.	3 600		
Ø160 мм		шт.	5 400		
25	Песок	до 3 м3	м3	2 420	2 420
свыше 3 м3		м3	1 200	1 200	
26	Цемент		мешок	350	350
27	Опалубка в траншеи		м3	8 500	8 500
28	Перевозка грунта на расстояние до 50 м		м3	720	720
29	Перевозка грунта в контейнер на расстояние свыше 50 м (контейнер для вывоза грунта заказывается силами Заказчика)		м3	1 000	1 000
30	Перевозка песка на расстояние свыше 50 м		м3	600	600
31	Рассасывающий / поворотный колодец (без герметизации швов, с доставкой)	Монтажные работы	шт.	2 300	5 100
ж/б кольцо Ø1000 мм				2 800	
Монтажные работы		шт.	1 600	4 100	
ж/б крышка Ø1000 мм			2 500		
Люк полимерный			2 500		2 500
Люк чугунный		3 000	3 000		
32	Демонтаж Ж/Б колец		шт.	7 740	7 740
33	Разбивка бетона (без восстановления)		м2	4 000	4 000
34	Монтаж стабилизатора напряжения		-	1 200	1 200
35	Монтаж дренажного / фекального насоса		-	2 300	2 300
36	Установка розетки в колодец	Монтажные работы	шт.	490	646
Розетка				156	
37	Вывос аварийной сигнализации в помещение на расстояние более 6 м от установки (без земляных работ)		м	170	170
38	Монтаж колодца из пластика (до Ø1,3 м, Н=4 м)		шт.	21 150	21 150
39	Отвод канализационный ПВХ Ø50 (15°)		шт.	102	102
40	Отвод канализационный ПВХ Ø50 (30°)		шт.	51	51
41	Отвод канализационный ПВХ Ø50 (45°)		шт.	70	70
42	Отвод канализационный ПВХ Ø50 (90°)		шт.	70	70
43	Отвод канализационный ПВХ Ø110 (15°)		шт.	194	194
44	Отвод канализационный ПВХ Ø110 (30°)		шт.	194	194
45	Отвод канализационный ПВХ Ø110 (45°)		шт.	150	150
46	Отвод канализационный ПВХ Ø110 (90°)		шт.	170	170
47	Отвод канализационный ПВХ Ø160 (15°)		шт.	376	376
48	Отвод канализационный ПВХ Ø160 (30°)		шт.	403	403
49	Отвод канализационный ПВХ Ø160 (45°)		шт.	376	376
50	Отвод канализационный ПВХ Ø160 (90°)		шт.	471	471
51	Отвод п/п Ø50 (45°)		шт.	114	114
52	Отвод п/п Ø50 (90°)		шт.	63	63
53	Тройник канализационный ПВХ Ø50 (прямой 90°)		шт.	107	107
54	Тройник канализационный ПВХ Ø50 (косой 45°)		шт.	107	107
55	Тройник канализационный ПВХ Ø110 (прямой 90°)		шт.	262	262
56	Тройник канализационный ПВХ Ø110 (косой 45°)		шт.	282	282
57	Тройник канализационный ПВХ Ø110 x 50 (прямой 90°)		шт.	177	177
58	Тройник канализационный ПВХ Ø110 x 50 (косой 45°)		шт.	177	177

59	Тройник канализационный ПВХ О160 (прямой 90?)	шт.	593	593
60	Тройник канализационный ПВХ О160 (косой 45?)	шт.	762	762
61	Тройник канализационный ПВХ О160 x 110 (прямой 90?)	шт.	517	517
62	Тройник канализационный ПВХ О160 x 110 (косой 45?)	шт.	556	556
63	Муфта канализационная ПВХ О50	шт.	90	90
64	Муфта канализационная ПВХ О110	шт.	139	139
65	Муфта канализационная ПВХ О160	шт.	328	328
66	Муфта соединительная п/п О50	шт.	37	37
67	Муфта разъемная п/п О50	шт.	568	568
68	Муфта комбинированная п/п О63 x 2" н.р	шт.	920	920
69	Переход ПВХ О110–50	шт.	102	102
70	Переход ПВХ О160–110	шт.	240	240
71	Переход п/п О63–50	шт.	88	88
72	Ревизия ПВХ О50	шт.	148	148
73	Ревизия ПВХ О110	шт.	751	751
74	Ревизия ПВХ О160	шт.	980	980
75	Труба ПВХ О50	м	112	112
76	Труба ПВХ О110	м	238	238
77	Труба ПВХ О160	м	454	454
78	Труба ПВХ О200	м	648	648
79	Труба п/п О50 PN10	м	150	150
80	Шланг арм. О25	м	148	148
81	Шланг арм. О32	м	150	150
82	Шланг арм. О50	м	418	418
83	Хомут О50	шт.	100	100
84	Хомут О110	шт.	140	140
85	Хомут О160	шт.	180	180
86	Цепь нержавеющая 4 мм	м	450	450
87	Транспортные услуги	-		